



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA- MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 01.612.491/0001-94



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM BLOCO SEXTAVADO				DATA: 06/2022
LOCAL: MIRAVÂNIA (COMUNIDADE DE PANELINHA I)				
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	FORMULAS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES			
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNIDADE	1,00	1,00
2	PAVIMENTAÇÃO			
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	LARGURAXCOMPRIMENTO	M²	CONFORME PLANILHA ANEXA.
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	LARGURAXCOMPRIMENTO	M²	CONFORME PLANILHA ANEXA.
2.5	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	M	340M X 2 = 680M
2.6	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	M	340M X 2 = 680M

ANTÔNIO HENRIQUE SOUZA SANTANA
ENG. CIVIL - CREA 188.996/D

ELZIO MOTA DOURADO
PREFEITO MUNICIPAL