



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA- MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 01.612.491/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA		SEDE DO MUNICÍPIO	
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM BLOCO SEXTAVADO		DATA: 14/06/2022	
LOCAL: MIRAVÂNIA (BAIRROS: CENTRO, JK, ELDORADO, SAGRADA FAMILIA)			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS			
REF. SETOP 04/2022		LDI 21,78%	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO		PREÇO		PREÇO TOTAL
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM	
1			INSTALAÇÕES PRELIMINARES							R\$ 3.044,67
1.1	IIO-PLA-005	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNIDADE	2,00	1250,07	2.500,14	1.522,34	3.044,67	R\$ 3.044,67
2			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 804.544,23
2.1	OBR-VIA-125	SETOP	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	M2	6.413,30	1,04	6.669,83	1,27	8.122,52	R\$ 8.122,52
2.2	OBR-VIA-215	SETOP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	6.413,30	75,41	483.626,95	91,83	588.960,90	R\$ 588.960,90
2.5	URB-MFC-005	SETOP	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	2.394,00	52,76	126.307,44	64,25	153.817,20	R\$ 153.817,20
2.6	ED-14762	SETOP	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	2.394,00	18,40	44.049,60	22,41	53.643,60	R\$ 53.643,60
TOTAL:										R\$ 807.588,90

ANT
ÔNIO HENRIQUE SOUZA SANTANA
ENG CIVIL CREA 188.996/D

PREFEITO MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA
ELZIO MOTA DOURADO