



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA- MG  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 01.612.491/0001-94



|                                                            |  |                   |        |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA                          |  | SEDE DO MUNICÍPIO |        |
| OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM BLOCO SEXTAVADO |  | DATA: 14/06/2022  |        |
| LOCAL: MIRAVÂNIA (COMUNIDADE DE PANELINHA I)               |  |                   |        |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS                                 |  |                   |        |
| REF. SETOP 04/2022                                         |  | LDI               | 21,78% |

| ITEM   | CÓDIGO      | FONTE | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO    |            | PREÇO    |            | PREÇO TOTAL    |
|--------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------|----------|------------|----------------|
|        |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |                |
| 1      |             |       | INSTALAÇÕES PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |          |            |          |            | R\$ 1.522,34   |
| 1.1    | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNIDADE | 1,00       | 1250,07  | 1.250,07   | 1.522,34 | 1.522,34   | R\$ 1.522,34   |
| 2      |             |       | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |          |            |          |            | R\$ 229.860,97 |
| 2.1    | OBR-VIA-125 | SETOP | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL                                                                                                                                                                                                                    | M2      | 1.836,00   | 1,04     | 1.909,44   | 1,27     | 2.325,32   | R\$ 2.325,32   |
| 2.2    | OBR-VIA-215 | SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM                                                                          | M2      | 1.836,00   | 75,41    | 138.452,76 | 91,83    | 168.607,77 | R\$ 168.607,77 |
| 2.5    | URB-MFC-005 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                                       | M       | 680,00     | 52,76    | 35.876,80  | 64,25    | 43.690,77  | R\$ 43.690,77  |
| 2.6    | ED-14762    | SETOP | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                       | M       | 680,00     | 18,40    | 12.512,00  | 22,41    | 15.237,11  | R\$ 15.237,11  |
|        |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |          |            |          |            |                |
|        |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |          |            |          |            |                |
|        |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |          |            |          |            |                |
| TOTAL: |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |          |            |          |            | R\$ 231.383,30 |

ANT  
ÔNIO HENRIQUE SOUZA SANTANA  
ENG CIVIL CREA 188.996/D

PREFEITO MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA  
ELZIO MOTA DOURADO