



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA- MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 01.612.491/0001-94



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
PREFEITURA: MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA					ISSQN: 3%			
OBRA: PRAÇA DALVO GONÇALVES DA MOTA					DATA: 20/07/2022			
LOCAL: AVENIDA ORIENTE					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE - 04/2022 DESONERADA					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES							LDI	23,42%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA						
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL	Unid	1,00	R\$ 1.249,24	R\$ 1.541,81	R\$ 1.541,81	
		SUB-TOTAL 1					R\$ 1.541,81	
2		MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	RO-41596	MURO DE ARRIMO EM CONCRETO, TIPO OC.MA-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m³	12,40	R\$ 712,32	R\$ 879,15	R\$ 10.901,46	
2.2	TER-COR-005	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	m³	999,43	R\$ 3,17	R\$ 3,91	R\$ 3.907,77	
2.3	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	1163,16	R\$ 4,37	R\$ 5,39	R\$ 6.269,43	
		SUB-TOTAL 2					R\$ 21.078,66	
3		PISO						
3.1	URB-PAS-006	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	1113,16	R\$ 53,20	R\$ 65,66	R\$ 73.090,09	
		SUB-TOTAL 3					R\$ 73.090,09	
4		INSTALAÇÕES ELETRICAS						
4.1	ED-20579	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	unid	1,00	R\$ 2.748,00	R\$ 3.391,58	R\$ 3.391,58	
4.2	ED-49498	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	unid	1,00	R\$ 150,36	R\$ 185,57	R\$ 185,57	
4.3	ED-49169	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	unid	2,00	R\$ 249,45	R\$ 307,87	R\$ 615,74	
4.4	ED-48995	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	198,00	R\$ 9,67	R\$ 11,93	R\$ 2.362,14	
4.5	ED-49236	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A	unid	1,00	R\$ 27,12	R\$ 33,47	R\$ 33,47	
4.6	ED-49231	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	unid	2,00	R\$ 21,69	R\$ 26,77	R\$ 53,54	
4.7	ED-49295	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")	unid	2,00	R\$ 24,44	R\$ 30,16	R\$ 60,32	
4.8	ED-49523	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO	unid	2,00	R\$ 39,61	R\$ 48,89	R\$ 97,78	
4.9	CONT. MERCADO	Poste de Iluminação Led Reto - 4 Luminárias Pétala 200W (8 Metros)	unid	2,00	R\$ 5.150,00	R\$ 6.356,13	R\$ 12.712,26	
		SUB-TOTAL 4					R\$ 19.512,40	
5		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES						
5.1	ED-15448	BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	unid	10,00	R\$ 226,99	R\$ 280,15	R\$ 2.801,50	
5.2	CONT. MERCADO	PLAYGROAOUND RUSTICO (CONFORME MODELO DESCRITO EM MEMORIAL DESCRITIVO)	unid	1,00	R\$ 19.458,00	R\$ 24.015,06	R\$ 24.015,06	
5.3	SEDS-COR-005	GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS (BRANCO)	m	40,00	R\$ 394,28	R\$ 486,62	R\$ 19.464,80	
5.4	BAN-INT-005	BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 40 CM	m	24,00	R\$ 200,24	R\$ 247,14	R\$ 5.931,36	
		SUB-TOTAL 5					52.212,72	
6		PINTURA						
6.1	ED-9937	PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL	M²	1010,23	R\$ 24,32	R\$ 30,02	R\$ 30.327,10	
		SUB-TOTAL 6					30.327,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA- MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 01.612.491/0001-94



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
PREFEITURA: MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA						ISSQN: 3%		
OBRA: PRAÇA DALVO GONÇALVES DA MOTA						DATA: 20/07/2022		
LOCAL: AVENIDA ORIENTE					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE - 04/2022 DESONERADA					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES							LDI	23,42%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
7		PAISAGISMO						
7.1	PAI-GRA-005	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M²	632,84	R\$ 25,58	R\$ 31,57	R\$ 19.978,76	
7.2	ED-50634	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM	UNID	1,00	R\$ 640,95	R\$ 791,06	R\$ 791,06	
		SUB-TOTAL 7					20.769,82	
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 218.532,60	

ANTÔNIO HENRIQUE SOUZA SANTANA
Engº Civil CREA MG: 188.996/D

ELZIO MOTA DOURADO
Prefeito Municipal de MIRAVÂNIA